
Maatregel: Weerdverlaging traject 7



Omschrijving: Weerdverlaging voor traject 7, deze omvat 10 weerden. Hierbij is de

huidige maaiveldhoogte 50m van de bandijk bewaard gebleven (dmv een breuklijn), de oever (een hverschillijn) 1m verlaagd, en tussenliggende

hoogtedata verwijderd. Aanpassen bodemhoogte

Type ingreep: Weerdverlaging

Riviertraject (en km): Benedenmaas (tussen km 166-199)

Oever: Links en rechts

Doel ingreep: Rivierverruiming

Code ingreep (en versienr.): ma_wv+_t7_a2 (2)

Waterstandseffect: 15cm daling op km166,1 (bij 4600m³/s); 15,7cm daling op km165,4 (bij

 $3950 \text{m}^3/\text{s}$

Geïntegreerde oppervlakte: 4066 m2 (4600)

Investeringskosten: € 118,4 (min € 47,-, max 189,-), status 24-7-2014

Initiatiefnemer:

Status: Verkennend (IVM2)

Bron:

Contactpersoon:

Risico's:

Overige opmerkingen: