Zomerbedverdieping Boven en Nieuwe Merwede

De ingreep "Zomerbedverdieping Nieuwe Merwede" ligt tussen rivierkilometer 953 en 971 op de Boven en Nieuwe Merwede

MW42_3





Uitleg van de ingreep

- Rivierverruiming
- Zomerbedverdieping

Opmerkingen

Status: Verkennend (PKB) Bron: Oude Blokkendoos PKB

Geïntegreerde oppervlak: 11041 m²

Kosten/baten: 187,65 M€ (gehele lifecycle)

Hydraulische effecten

•	
maximale waterstandsdaling [m]	-0,375
locatie maximale waterstandsdaling [rkm]	953
maximale waterstandsverhoging [m]	
locatie maximale waterstandsverhoging [rkm]	

Investeringskosten:

Inschatting morfologische effecten:

M€ 97,6 (min M€ 49,- , max M€ 146,-), status 24-7-2014 Grote morfologische effecten. Extra aanzanding. Permament baggeren nodig om hoogwatereffect te behouden. Oordeel: --