
Maatregel: Meestromen kanaal van Steenenhoek, Afgraven De Punt Gorkum & Geul Sliedrechtse Biesbosch



Omschrijving: Geul door de Sliedrechtse Biesbosch in combinatie met Kanaal Steenenhoek en

het afgraven van de landtong De Punt in Gorkum

Riviertraject (en km): Boven Merwede (km 955-969)

Oever: Rechts

Huidige beheerder:

Doel ingreep: Rivierverruiming

Initiatiefnemer:

Type ingreep: Dijkverlegging / Nevengeul / Nevengeul
Code ingreep (en versienr.): MW9_2a_MW48_MW_kansteh_DPR (1)

Waterstandseffect: 13,6 cm waterstandsdaling bij km 954.90_WA (bij 18.000 m³/s)

Geïntegreerde oppervlakte:

Investeringskosten: € 38,2 (min € 15,-, max 61,-), status 24-7-2014

Ruimtelijke kwaliteit:

Status: Verkennend
Jaar van realisatie: Onbekend

Bron:

Contactpersoon:

Risico's:

Overige opmerkingen: In combinatie met MW48_MW_polhard_DPR kunnen de effecten niet zo maar bij elkaar

opgeteld worden! effect samen zal kleiner zijn)

In combinatie met MW48_MW_polhard_DPR zal de maatregel ook een effect op de

afvoerverdeling hebben