



Dijkverlegging Heesselt (basis)	wl_30212								
<p>De bandijk bij Heesselt snoert het hoogwaterbed van de Waal in ter hoogte van rivierkilometer 924 en dijkpaal 100. In dit gebied staan enkele huizen, een populierenbos en boomgaarden. De maatregel omvat het verwijderen van opgaande begroeiing en het terugleggen van de bandijk.</p> <p><b>Uitgangspunten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Dijkteruglegging,</li> <li>-Geen terreinverlaging,</li> <li>-Behoud groen karakter</li> </ul>									
	<p><b>Uitleg van deze ingreep</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Een nieuwe rechte dijk wordt aangelegd,</li> <li>-De oude bandijk wordt verwijderd,</li> <li>-De bossen en opgaande begroeiingen worden verwijderd.</li> </ul>								
<p><b>Hydraulische effecten</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>MHW winst waterstand m</td><td>5,0 cm</td></tr> <tr> <td>Rivierkilometer maximale waterstandsdeling</td><td>923,2</td></tr> <tr> <td>MHW winst waterstand m t.h.v. rkm 915.</td><td>3,4 cm</td></tr> <tr> <td>Oppervlak maatregel in ha</td><td>13</td></tr> </tbody> </table>	MHW winst waterstand m	5,0 cm	Rivierkilometer maximale waterstandsdeling	923,2	MHW winst waterstand m t.h.v. rkm 915.	3,4 cm	Oppervlak maatregel in ha	13	<p><b>Opmerkingen:</b></p> <p>Geen</p>
MHW winst waterstand m	5,0 cm								
Rivierkilometer maximale waterstandsdeling	923,2								
MHW winst waterstand m t.h.v. rkm 915.	3,4 cm								
Oppervlak maatregel in ha	13								

Investeringskosten:

€ 20,4 (min € 6,- , max € 61,-), status 24-7-2014