
Maatregel: Nevengeul Baarlo-Laerbroeck



Omschrijving: Nevengeul bij Baarlo-Laerbroeck. Bij deze maatregel wordt de dgr-kade op de

locatie verwijderd. Tevens zijn de kassen in het gebied verwijderd, en in de

plaats daarvan is grasland teruggeplaatst.

Riviertraject (en km): Maascorridor (km101-105)

Oever: Links

Huidige beheerder:

Doel ingreep: Rivierverruiming

Initiatiefnemer:

Type ingreep: Nevengeul

Code ingreep (en versienr.): ma_balab_a3 (3)

Waterstandseffect: 19,9cm waterstandsdaling bij km99,9 (bij 4600m³/s); 16,4cm

waterstandsdaling bij km99,9 (bij 3950 m³/s).

Geïntegreerde oppervlakte: 2370 m² (bij 3950m³/s); 3589 m² (bij 4600m³/s)

Investeringskosten: € 106,4 (min € 43,-, max 170,-), status 24-7-2014

Ruimtelijke kwaliteit:

Status: Verkennend
Jaar van realisatie: Onbekend

Bron:

Contactpersoon:

Risico's:

Overige opmerkingen:

