Zomerbedverdieping Boven Merwede

De ingreep "Zomerbedverdieping Boven Merwede" ligt op de Boven Merwede tussen rivierkilometer 953 en 961

MW42_1





Uitleg van de ingreep

- Rivierverruiming
- Zomerbedverdieping

Opmerkingen

Status: Verkennend (PKB) Bron: Oude Blokkendoos PKB Geïntegreerde oppervlak: 6012 m²

Kosten/baten: 108,42 M€ (gehele lifecycle)

Hydraulische effecten

maximale waterstandsdaling [m]	-0,265
locatie maximale waterstandsdaling [rkm]	953
maximale waterstandsverhoging [m]	
locatie maximale waterstandsverhoging [rkm]	

Investeringskosten:
Inschatting morfologische effecten:

M€ 52,3 (min M€ 26,- , max M€ 78,-), status 24-7-2014 Grote morfologische effecten. Extra aanzanding. Permament baggeren nodig om hoogwatereffect te behouden. Oordeel: --