
Maatregel: Weerdverlagingen Heumen en Keent (Pakket 1)



Omschrijving: Weerdverlaging bij Heumen en Keent (Pakket 1)

Riviertraject (en km): Heumen: Benedenmaas (km 166-169), Keent: Benedenmaas (km 176-179),

Oever: Heumen: Rechts, Keent: Links

Huidige beheerder:

Doel ingreep: Rivierverruiming

Initiatiefnemer:

Type ingreep: Weerdverlagingen
Code ingreep (en versienr.): mahk_wvpak1_a1 (1)

Waterstandseffect: 7,1 cm waterstandsdaling bij km 165,4 (bij 4.600 m³/s)

Geïntegreerde oppervlakte: 1422 m² (bij 4.600 m³/s)

Investeringskosten: € 37,1 (min € 15,-, max € 59,-), status 24-7-2014

Ruimtelijke kwaliteit:

Status: Verkennend
Jaar van realisatie: Onbekend

Bron:

Contactpersoon:

Risico's:

Overige opmerkingen: