

## Rhenensche buitenwaarden



|                           |   |
|---------------------------|---|
| Omschrijving              | <i>Afgraven maaiveld en ontwikkelen tot natuurlijk grasland, verwijderen zomerkade, stroomlijnen hoogwatervrij terrein en kribverlaging en deels kribverwijdering</i> |
| Riviertraject             | <i>Km 903 – 905 (Neder-Rijn)</i>  |
| Oever                     | <i>Rechter</i>  |
| Doel ingreep              | <i>Rivierverruiming</i>   |
| Initiatiefnemer           | <i>Uiterwaardmaatregel</i>  |
| Type ingreep              | <i>R20_1</i>  |
| Code ingreep              | <i>-1,0 cm (bij 16.000 m<sup>3</sup>/s)</i>   |
| Waterstandseffect         | <i>114 m<sup>2</sup> (bij 16.000 m<sup>3</sup>/s)</i>   |
| Geïntegreerd oppervlak    |   |
| Investeringskosten        | <i>M€ 6,4 (min M€ 3,- , max M€ 10,-), status 24-7-2014</i>  |
| Status (inclusief uitleg) | <i>Verkennd</i>   |
| Bron                      | <i>Blokkendoos PKB</i>  |
| Contactpersoon            |   |
| Risico's                  |   |
| Overige opmerkingen       | <i>Effect berekend bij een afvoer van 16.000 m<sup>3</sup>/s</i>  |