

Maatregel: Brug A77





Elevation

16 - 26

14 - 16

12 - 14

10 - 12

8 - 10

6 - 8

4 - 6

2 - 4

-39,07 - 2

Omschrijving: Bouw van de brug over de Maas in de A77 bij Boxmeer (Zandmaas II,

cluster 5)

Rivier-traject: Zandmaas (km 150, 7 – 151,5)

Oever: Links, rechts

Doel ingreep: Infra

Initiatiefnemer: Provincie Limburg

Type ingreep: Aanpassing van bodem en ruwheid

Code ingreep: *ma_br-a77_a1 (1)*

Waterstandseffect: 1 cm daling (3950 m 3 /s); 1 cm daling (4600 m 3 /s) Geintegreerd oppervlak: 174 m 2 (bij 3950m 3 /s); 212 m 2 (bij 4600m 3 /s)

Investeringskosten: € 35,1 (min € 14,-, max 56,-), status 24-7-2014

Status (inclusief uitleg): Verkennend (QS)

Bron: Rapport Ruimte voor de Maas- Rivierkundige Quick Scan naar

mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling en hoogwaterbescherming in het Maasdal – in opdracht van provincie Limburg – 2010 Arcadis | Meander i.s.m. Grontmij | Groenplanning (C03021.9.10420)

Provincie Limburg / Arcadis | Meander (Douwe Meijer)

Contactpersoon:

Risico's:

Overige opmerkingen: