Maatregel: Zomerbedverdieping T5



Omschrijving: Deels zomerbedverdieping T5 (van 2m) Rivier-traject: Zuidelijke Venloslenk (km 121 – 150)

Oever: Geen

Doel ingreep:RivierverruimingInitiatiefnemer:RWS – DLBType ingreep:ZomerbedverdiepingCode ingreep:Ma_ZDPb_T5_a1

Waterstandseffect: 20 cm daling (3950 m³/s); 16 cm daling (4600 m³/s)

Geïntegreerde oppervlak: 4479 m² (3950); 4507 m² (4600)

Investeringskosten: \in 34,0 ($min \in 14$,-, $max \in 54$,-), status 24-7-2014

Status (inclusief uitleg): Verkennend (IVM plan)

Bron: Ministerie van V&W, Rijkswaterstaat Dienst Limburg, 2006. Integrale

Verkenning Maas, Advies, Hoofdrapport en Achtergronddocumenten

Contactpersoon: Risico's:

Overige opmerkingen: