
Maatregel: Uiterwaarden Werkendam



Omschrijving: Nevengeul en uiterwaardvergraving in combinatie met het doorlatend maken

van de Beatrixhaven

Riviertraject (en km): Boven Merwede (km 959-962.5)

Oever: Links

Huidige beheerder:

Doel ingreep: Rivierverruiming

Initiatiefnemer:

Type ingreep: *Uiterwaardproject*Code ingreep (en versienr.): *MW9_6_DPR (1)*

Waterstandseffect: 11,7 cm waterstandsdaling bij km958.70_BOME (gemiddeld effect 3 condities;

Q Lobith = $17.500 \text{ m}^3/\text{s}$, $15.750 \text{ m}^3/\text{s}$, $11.250 \text{ m}^3/\text{s}$, verschillende zee-

condities)

Geïntegreerde oppervlakte:

Investeringskosten: € 91,9 (min € 37,-, max 147,-), status 24-7-2014

Ruimtelijke kwaliteit:

Status: Verkennend
Jaar van realisatie: Onbekend

Bron:

Contactpersoon:

Risico's:

Overige opmerkingen: