
## Maatregel: Knooppunt Ravenstein



Omschrijving: Bij Ravenstein wordt de linkeruiterwaard opnieuw ingericht. De spoorbrug

wordt doorstroombaar gemaakt met pijlers, de fabriek wordt verwijderd. De uiterwaard wordt 1m verlaagd en gladder. Daarbij wordt er een geul in de uiterwaard gegraven. De lunet (nabij de instroom) wordt hoogwatervrij.

Riviertraject (en km): Benedenmaas (km 182 - 184)

Oever: Links

Huidige beheerder:

Doel ingreep: Rivierverruiming

Initiatiefnemer:

Type ingreep: Uiterwaardproject & nevengeul

Code ingreep (en versienr.): madpr\_rav\_a1 (1)

Waterstandseffect: 5,7 cm waterstandsdaling bij km 182,2 (bij 4600m³/s)

Geïntegreerde oppervlakte: 443 m² (bij 4600 m³/s)

Investeringskosten: € 76,1 (min € 30,-, max € 122,-) status 24-7-2014

Ruimtelijke kwaliteit:

Status: Verkennend (DPR)

Jaar van realisatie: Onbekend

Bron:

Contactpersoon:

Risico's:

Overige opmerkingen: