
Maatregel: Weerdverlaging Traject 3



Omschrijving: Weerdverlaging voor traject 3. Hierbij is de huidige maaiveldhoogte

bewaard gebleven (dmv een breuklijn) voor de buitenste lijn van de aangeleverde shapefile, de oever (een hverschillijn) 1m verlaagd, en

tussenliggende hoogtedata verwijderd.

Riviertraject (en km): Stevol & Midden-Limburgse Maasplassengebied (55-87)

Oever: Links en rechts

Huidige beheerder:

Doel ingreep: Rivierverruiming

Initiatiefnemer:

Type ingreep: Uiterwaardproject (weerdverlaging): aanpassen bodemhoogte

Code ingreep (versienr.): ma_wv+_t3_a2 (2)

Waterstandseffect: 13,5cm daling op km72,4 (bij 4600m³/s); 21,3cm daling op km72,4 (bij

3950m³/s)

Geïntegreerde oppervlakte: 2628 m² (3950);3701 m2 (4600)

Investeringskosten: € 78,6 (min € 31,-, max € 126,-), status 24-7-2014

Ruimtelijke kwaliteit:

Status: Verkennend (IVM)

Jaar van realisatie: Onbekend

Bron:

Contactpersoon:

Risico's:

Overige opmerkingen: