## Verleggen dijkring Baarlo



Omschrijving

Riviertraject Oever

Doel ingreep Initiatiefnemer Type ingreep Code ingreep Waterstandseffect Geïntegreerd oppervlak

Investeringskosten

Status (inclusief uitleg)

Bron

Risico's Overige opmerkingen Verleggen kering van dijkringdeel Baarlo. Dit betekent dat kassengebied wordt gesaneerd zodat de dijkring direct om de bebouwing van Baarlo heen gelegd kan worden Km 101 – 105 (Peelhorst) Linker

Behoud robuust systeem Rijkswaterstaat Zuid-Nederland / Deltaprogramma Rivieren Dijkverlegging Dijkr70 -4,9 cm (bij 4600 m³/s); -3,2 cm (bij 3800 m³/s) 1527 m² (bij 4600 m³/s)

M€ 17,6 (min M€ 7,- , max M€ 32,-), status 24-7-2014

Verkennend (uit eerste verkenning systeemwerking Maas). In de studie is gekeken naar de bergende en afvoercapaciteit van afzonderlijke dijkringen.

Hydraulische analyse dijkringen Maas (CSO in opdracht van RWS ZN, 2013)