
Maatregelpakket 2: Nevengeul Sleeuwijk (met doorstroombaar maken zuidelijk landhoofd A27), geulen in natuurgebied Avelingen, Uiterwaarden Werkendam met dijkverlegging en doorlatend maken Beatrixhaven, bedrijventerrein Avelingen en doorlatend maken noordelijke bruggehoofd, Kanaal Steenenhoek (incl. De Punt Gorkum en Geul Sliedrechtse Biesbosch, Polder Hardinxveld



Omschrijving: Nevengeul Sleeuwijk (met doorstroombaar maken zuidelijk landhoofd A27), geulen in natuurgebied

Avelingen, Ulterwaarden Werkendam met dijkverlegging en doorlatend maken Beatrixhaven, bedrijventerrein Avelingen en doorlatend maken noordelijke bruggehoofd, Kanaal Steenenhoek (incl. De

Punt Gorkum en Geul Sliedrechtse Biesbosch, Polder Hardinxveld

Riviertraject (en km): Beneden Merwede (km 953-964,5 BEME / 969 NIME)

Oever: beide

Huidige beheerder:

Doel ingreep: Rivierverruiming

Initiatiefnemer:

Type ingreep: Nevengeul, uiterwaard, dijkverlegging

Code ingreep (en versienr.): mw\_9\_4\_a1, mw\_9\_5\_a1, mw\_9\_3\_a1, mw\_dwdamn\_a1, mw\_9\_6\_a1, mw\_9\_2\_a1, mw\_9\_2a\_a1,

mw\_polhard\_a1, mw\_48\_a1, mw\_kansteh\_a1 & mw\_kadsteh\_a1 (deze laatste is een kleine

correctiemaatregel vanwege samenvoegen meerdere maatregelen)

Waterstandseffect: 58.0 cm waterstandsdaling bij km953.1 (gemiddeld effect 3 condities; Q Lobith = 17.500 m³/s, 15.750

m³/s, 11.250 m³/s, verschillende zee-condities)

Geïntegreerde oppervlakte:

Investeringskosten:  $M \in 1038,0 \text{ (min } M \in 415,-\text{, max } M \in 1.661,-\text{), status } 8-10-2014$ 

Ruimtelijke kwaliteit:

Status: Verkennend
Jaar van realisatie: Onbekend

Bron:

Contactpersoon:

Risico's:

Overige opmerkingen: