
## Maatregel: Weerdverlaging traject 8



Omschrijving: Weerdverlaging voor traject 8, deze omvatten 6 weerden. Hierbij is de

huidige maaiveldhoogte 50m van de bandijk bewaard gebleven (dmv een breuklijn), de oever (een hverschillijn) 1m verlaagd, en tussenliggende

hoogtedata verwijderd. Aanpassen bodemhogte

Type ingreep: Weerdverlaging

Riviertraject (en km): Benedenmaas (tussen km 208,5-226,5)

Oever: Links en rechts

Doel ingreep: Rivierverruiming

Code ingreep (en versienr.): ma\_wv+\_t8\_a2 (2)

Waterstandseffect: 15,7cm daling op km208,7 (bij 4600m³/s)

Geïntegreerde oppervlakte: 3629 m2 (bij 4600m³/s)

Investeringskosten: € 103,1 (min € 41,-, max 165,-), status 24-7-2014

Ruimtelijke kwaliteit:

Status: Verkennend (IVM2)

Bron:

Contactpersoon:

Risico's:

Overige opmerkingen: