
## Kribverlaging op traject Pannerdensch Kanaal



Omschrijving Riviertraject Oever

Doel ingreep Initiatiefnemer Type ingreep Code ingreep Waterstandseffect Geintegreerd oppervlak

Investeringskosten:

Status (inclusief uitleg)

Bron Contactpersoon Risico's Inschatting morfologisch effect

Overige opmerkingen

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal Pannerdensch Kanaal (km 867.3 – km 878.5) Beiden

Rivierverruiming

Kribverlaging Krib-PK 8,5 cm daling 2898 m2

M€ 14,6 (min M€ 6,-, max M€ 23,-), status 24-7-2014

Verkennend (PKB-LT)

Doorrekenen LT-PKB Maatregelen Rijntakken, 2011, concept, Arcadis.

Als uitgevoerd in de vorm van langsdammen, dan positief effect op morfologie. Oordeel: +. Als uitgevoerd als kribverlaging dan negatief effect op morfologie. Oordeel: -