Huissensche Waarden


De ingreep "verwijderen obstakels" ligt tussen rivierkilometer 876 en 878 op de linkeroever van het Pannerdensch Kanaal.

Combinatie van 2 maatregelen:

- De eindsituatie delfstofwinning en rivierverruiming Huissensche Waarden (maatregel r 05-06-1);
- 2. Aanvullend op de delfstofwinning de maatregel r 05-06-3:
 - Verlagen van de Looveerdam;
 - Het verwijderen van een kade net benedenstrooms van de plas Zwanenwater.







Uitleg van de ingreep

- Verlagen van de Looveerdam tot 7 m+NAP;
- · extra inlaat bovenstrooms;
- · verwijderen bos.

Opmerkingen

De brugpassage bij de Looveerdam is niet meegenomen in deze verkenning van de maatregel. Als de effecten van de ontzanding na 2015 worden meegerekend dan is het effect van de maatregel - 18,16 cm (**r_05-06-comb**) t.h.v. rkm 872,9.

Hydraulische effecten

maximale waterstandsdaling [m]	-0,1816
locatie maximale waterstandsdaling [rkm]	872,9
maximale waterstandsverhoging [m]	0,0049
locatie maximale waterstandsverhoging [rkm]	877,7

Investeringskosten:

Inschatting morfologisch effect:

€ 88,3 (min € -,- , max € 141), status 24-7-2014 Aanvullend op RvdR (Huissensche Waarden). Extra aanzanding te verwachten. Oordeel: -